

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на платные услуги, оказываемые населению по содержанию и обслуживанию жилого фонда на 2019 год
 (действует с 31.07.2019г.)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2019 год, руб.
1	2	3	4
1. САНТЕХНИКА			
1	Смена отдельных участков стальных трубопроводов системы отопления, холодного и горячего водоснабжения		
1.1	Смена отдельных участков трубопроводов (снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопровода с предварительной отрезкой труб и <u>царезкой резьбы вручную</u>, установка крепления.):		
	диаметр труб до 25мм	1 участок трубопровода длинной до 1 м	607,00
	диаметр труб 26-50 мм		674,00
	диаметр труб 51-75 мм		743,00
	диаметр труб 76-80 мм		795,00
	диаметр труб 81-90 мм		809,00
	диаметр труб 91-100 мм		849,00
	диаметр труб 101-125 мм		903,00
	диаметр труб 126-150 мм		997,00
	Примечание: на смену каждого следующего метра применять к=1,2		
1.2	Смена отдельных участков трубопроводов на сварке (снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода, установка трубопровода на место с постановкой средств крепления.):		
	диаметр труб от 15-40 мм	1 участок трубопровода длинной до 1 м	594,00
	диаметр труб 50-75 мм		607,00
	диаметр труб 76-80 мм		674,00
	диаметр труб 81-100 мм		809,00
	Примечание: на смену каждого следующего метра применять к=1,2		
2	Смена сгонов у трубопроводов (разъединение сгона со снятием его на месте, комплектование нового сгона, соединение нового сгона)		
	диаметром 20 мм	1 сгон	270,00
	диаметром 32 мм		338,00
	диаметром 50 мм		674,00
3	Смена отопительных приборов (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, снятие радиаторного блока, установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу. Вес радиаторного блока в кг.)		
	массой до 80 кг	1 блок	2 158,00
	снятие радиаторов	1 секция	405,00
	добавление или снятие секции	1 секция	338,00
4	Перегруппировка секций старого радиатора (Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, очистка ниппелей.)		
5	Переборка секций радиаторного блока (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение радиаторного блока к трубопроводу.)		
6	Добавление секций к радиаторному блоку (Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки от старой прокладки, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение секции к радиаторному блоку.)		
7	Промывка трубопроводов системы отопления (Присоединение шланга к трубопроводу, промывка системы под давлением, отсоединение шланга от трубопровода.)		
8	Испытание трубопроводов системы отопления:		
		1 м трубопровода	20,14

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2019 год, руб.
1	2	3	4
8.1.	<i>Первое рабочее испытание отдельных частей системы (наружный осмотр трубопровода, Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления)</i>	1 м трубопровода	8,04
8.2.	<i>Рабочая проверка системы в целом (Осмотр трубопровода, с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов).</i>	1 м трубопровода	8,04
8.3.	<i>Окончательная проверка при сдаче системы (Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.)</i>	1 м трубопровода	2,70
8.4.	<i>Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.</i>	шт.	1,37
9	<i>Установка кранов для спуска воздуха из системы отопления (Вырезка участка трубопровода, заготовка сгона с нарезкой резьбы, установка крана, сборка сгона)</i>		
	<i>диаметр крана 15-20 мм</i>	1 кран	297,00
	<i>диаметр крана 21-25 мм</i>	1 кран	102,00
11	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб:		
	<i>диаметр канализационного выпуска 50 мм</i>	1,0 м т/провода	539,00
	<i>диаметр канализационного выпуска 76-100 мм</i>	1,0 м т/провода	674,00
	<i>смена участка трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб от 50 до 100 мм</i>	1,0 м т/провода	742,00
12	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения (Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера, насадка и приварка фланцев к штуцеру, установка арматуры муфтовой, пуск системы.)		
	<i>диаметром 15-32 мм</i>	1 врезка	1 483,00
	<i>диаметром 50 мм</i>	1 врезка	2 157,00
	<i>диаметром 80-100 мм</i>	1 врезка	2 698,00
	<i>диаметром 125-150 мм</i>	1 врезка	3 372,00
13	Устранение засоров санитарных приборов	1 прибор	338,00
14	Смена санитарно-технических приборов (отсоединение приборов от тр/проводов, установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов)		
14.1	Смена унитаза (без выпила и замены раструба)	1 прибор	1349,00
	<i>Заливка пола, изготовление основания</i>	1 прибор	674,00
14.2.	Расчеканка раструба К1 чугунного		
	<i>диаметр до 70 мм</i>		809,00
	<i>диаметр до 110 мм</i>		1 079,00
14.3	Смена умывальника	1 прибор	674,00
14.4	Смена раковины	1 прибор	473,00
14.5	Смена мойки		
	<i>а) на одно отделение</i>	1 прибор	742,00
	<i>б) на два отделения</i>	1 прибор	858,00
14.6	Смена ванн		
	<i>а) чугунных</i>	1 прибор	3 371,00
	<i>б) стальных</i>	1 прибор	2 698,00
14.7	Смена сидений к унитазам	1 прибор	201,00
14.7	Смена резиновых манжетов к унитазам	1 прибор	201,00
14.9	Смена смывных бачков с регулировкой арматуры	1 прибор	674,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2019 год, руб.
1	2	3	4
14.10	Регулировка смывного бачка	1 бачок	135,00
15	Смена кранов двойной регулировки (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану)		
	диаметр прохода 15 мм	1 кран	335,00
	диаметр прохода 19 мм	1 кран	364,00
	диаметр прохода 32 мм	1 кран	405,00
16	Смена арматуры (снятие арматуры с отсоединением от трубопровода, подготовка арматуры к установке, установка арматуры на место с подгонкой и закреплением)		
16.1	Смена арматуры в сливном бачке	1 бачок	405,00
16.2	Смена смесителей:		
	на раковине на стене	1 смеситель	607,00
	на шлангах и на штанах	1 смеситель	539,00
16.3	Смена вентиля и клапанов:		
	а)вентилей и клапанов до20мм	1 шт.	270,00
	б)вентилей и клапанов до32мм	1 шт.	335,00
	в)вентилей и клапанов до50мм	1 шт.	405,00
16.3	Смена водоразборных и туалетных кранов	1 шт.	270,00
17	Смена пробковых кранов (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану, сборка сгона.)		
	диаметр крана 15;25 мм	1 кран	201,00
	диаметр крана 32-50 мм	1 кран	270,00
18	Смена вентиля	1 вентиль	270,00
19	Замена шарового крана к смывному бачку	1 кран	270,00
20	Смена кронштейнов под санитарными приборами	1 кронштейн	135,00
21	Демонтаж санитарно-технических приборов (снятие приборов с отсоединением от креплений и трубопроводов, снятие кронштейнов)		
21.1	Демонтаж моек	1 прибор	297,00
21.2	Демонтаж ванн	1 прибор	1349,00
22	Водопровод и канализация - внутренние устройства (установка сан.приборов со сверлением отверстий, установка и заделка кронштейнов, присоединение приборов к трубопроводам...)		
22.1	Установка дешевых кабин со сборкой	1 компл.	4 780,00 - 8 593,00
22.2	Установка ванны купальных прямых		
	чугунная	1 компл.	1079,00
	стальная	1 компл.	809,00
	пластиковая	1 компл.	674,00
22.3	Установка умывальников одиночных		
	с подводкой холодной и горячей воды	1 умывальник	674,00
22.4	Установка полотенецсушителей		
	из латунных хромированных	1 единица	1 754,00
22.5	Установка шланга на смесителе	1 смеситель	201,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2019 год, руб.
1	2	3	4
22.6	Установка унитаза		
	<i>с бачком</i>	1 унитаз	674,00
	<i>с бачком высокорасполагаемым</i>	1 унитаз	
	<i>с краном смывным</i>	1 унитаз	
22.7	Установка моек и раковин и замена		
	<i>установка умывальника с тумбой</i>	1 прибор	944,00
	<i>установка умывальника с пьедесталом</i>	1 прибор	674,00
	<i>установка умывальника на кронштейне</i>	1 прибор	674,00
23	Временная заделка свищей и трещин		
	<i>диаметр трубопровода от 50 до 75 мм</i>		201,00
	<i>замена кран-буксы</i>	1 шт.	136,00
	<i>смена сифона</i>	1 прибор	201,00
24	Установка, вновь, радиаторов и конвекторов с установкой кронштейнов и пробивкой		
	<i>а) радиаторы</i>		
	<i>чугунные</i>	1 радиатор	2 024,00
	<i>стальные</i>	1 радиатор	1 889,00
	<i>б) конвекторы</i>	1 конвектор	2 293,00
25	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для труб вручную (шламбуром) диаметром до 50 мм.	1 отверстие	473,00
26	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором (толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм.)	1 отверстие	13,22
	<i>на каждые 0,5 кирпича в толщине стен с диаметром отверстия до 20 мм добавлять</i>	1 отверстие	6,70
	<i>на каждые 10 мм увеличения диаметра свыше 20 мм добавлять</i>	1 отверстие	13,22
27	Установка 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 1-ой пары счетчиков без сварочных работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, без материалов)	1 пара счетчика (хол.и гор.воды)	3 641,00
28	Установка 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 1-ой пары счетчиков без сварочных работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, со всеми материалами: приборы учета, краны, фильтры)	1 пара счетчика (хол.и гор.воды)	5 126,00
29	Установка 2-х пар водомеров-счетчиков на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 2-х пар счетчиков без сварочных работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, без материалов)	1 пара счетчика (хол.и гор.воды)	6 203,00
30	Установка 2-х пар водомеров-счетчиков на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 2-х пар счетчиков без сварочных работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, со всеми материалами: приборы учета, краны, фильтры)	1 пара счетчика (хол.и гор.воды)	8 359,00
31	Штроба перфоратором (глубина до 70 мм.)		
	<i>кирпичная стена</i>	1 п.м.	473,00
	<i>бетонная стена</i>		810,00
32	Отключение/включение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час		
	<i>15-25-32мм с фильтром</i>	1стояк(хол.или гор.воды, отопления),1 вентиль	190,00
33	Отключение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час для сторонних организаций		
	<i>15-25-32мм с фильтром</i>	1стояк(хол.или гор.воды, отопления),1 вентиль	674,00
34	Замена 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника (с выдачей всей документации, без материалов)		
	<i>15-25-32мм с фильтром</i>	2 счетчика, вентиля, фильтра	1349,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2019 год, руб.
1	2	3	4
35	Замена 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника <i>(с выдачей всей документации, со всеми материалами)</i>		
	<i>15-25-32мм с фильтром</i>	2 счетчика, вентиля, фильтра	2698,00
36	Замена 1-го водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника <i>с выдачей всей документации, без материалов)</i>		
	<i>15-25-32мм с фильтром</i>	1 счетчик, вентиль, фильтр	865,00
37	Замена 1-го водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника <i>с выдачей всей документации, со всеми материалами)</i>		
	<i>15-25-32мм с фильтром</i>	1 счетчик, вентиль, фильтр	1483,00
38	Техническое содержание и обслуживание инженерных систем (санитарно-технических систем и оборудования) общественных зданий.		2,69
	<i>сварочные работы</i>	1м ² общей площади здания	1,35
	<i>сантехнические работы</i>	1м ² общей площади здания	1,35
39	Аварийные сантехнические и сварочные работы в общественных зданиях и офисах		
	<i>сварочные работы</i>	1м ² общей площади здания	1,35
	<i>сантехнические работы и вождение автомобиля</i>	1м ² общей площади здания	1,35
40	Смена санитарно-технических приборов		
40.1	Смена выпусков (сифонов) к умывальникам и мойкам	1 прибор	106,00
40.2	Смена гибкой подводки к унитазу (мойке)	1 прибор	135,00
40.3	Замена шланга смесителей с душевой сеткой	1 прибор	135,00
40.4	Замена шарового крана смывного бачка	1 кран	219,00
41	Ремонт водопроводного крана без снятия с места		
41.1	Смена прокладок. (Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка головки крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.)	1 кран	135,00
41.2	Набивка сальников. (Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.)	1 кран	68,00
42	Замена прокладок на полотенцесушителе	2 прокладки	674,00
43	Смена резиновой прокладки в водомере-счетчике холодной/горячей воды	1 прокладка	135,00
44	Снятие арматуры (Отсоединение арматуры от трубопроводов (Снятие водомеров диаметром до 50 мм)	1 шт. арматуры	201,00
45	Подключение стиральной или посудомоечной машины <i>(в зависимости от трудозатрат)</i>		676,00-2024,00
46	Выполнение работ, не вошедших в перечень, повременно	1 час / 1 чел.	402,00
47	Блакировка канализационного отвода с целью ограничения отведения		3000,00
2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ			
1	Замена неисправных участков электротехнической сети		
	<i>2*1,5; 2*2,5</i>	1 м провода	68,00
	<i>3*1,5; 3*2,5</i>		79,00
2	Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки)	1 прибор	135,00
3	Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов)	1 электроплита	674,00
4	Замена светильника		
	<i>а) для ламп накаливания</i>	1 светильник	270,00
	<i>б) для люминесцентных ламп</i>		335,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2019 год, руб.
1	2	3	4
5	Ремонт щитов	1 щиток	944,00
6	Замена деталей крепления	1 крепление	
	крюки и шпильки		136,00
	кронштейны		201,00
7	Замена настенного или потолочного патрона	1 шт	135,00
8	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	1 м	270,00
9	Прокладка провода 2*2,5; 4 в готовых каналах стен и перекрытий	1 м	68,00
10	Установка коробки ответвительной к распределительному клеммопроводу	1 м	68,00
11	Смена 2-х клавишного неутопл. типа переключателя при открытой проводке	1 шт	135,00
12	Смена 2-х клавишного утопл. типа переключателя при скрытой проводке	1 шт	135,00
13	Установка штепсельного неутопленного типа розетки при открытой проводке	1 шт	135,00
14	Установка штепсельного утопленного типа розетки при скрытой проводке	1 шт	201,00
15	Установка блока с тремя выключателями	1 шт	270,00
16	Установка светильника с подвеской на крюк (1 лампа)	1 шт	473,00
17	Установка светильника потолочного или настенного "бра"	1 шт	270,00
18	Смена люминисцентных ламп	1 шт	39,00
19	Установка светильника с люминисцентными лампами до 2-х штук на штырях	1 шт	405,00
20	Установка люстры с числом ламп до 5 штук	1 шт	405,00
21	Установка светильника с люминисцентными лампами до 2-х штук на кронштейнах	1 шт	500,00
22	Установка щитка (основания) для электросчетчика на стене	1 шт	1215,00
23	Установка однофазного электросчетчика на готовом основании (установка, подключение, вызов работника, с выдачей всей документации)	1 шт	526,00
24	Установка розетки штепсельной 3-х полюсной (евро)	1 шт	201,00
25	Установка светильника в подвесных потолках с количеством ламп до 6 штук	1 шт	473,00
26	Установка электрического звонка	1 компл	270,00
27	Ревизия и подключение электроустановочных изделий на месте (автоматы)	1 шт	135,00
28	Смена ламп накаливания в патроне	1 шт	20,50
29	Установка трехфазного электросчетчика на готовом основании (установка, подключение, вызов работника, с выдачей всей документации)	1 шт	877,00
30	Вызов работника для консультации. Осмотр места работ, обнаружение неисправности, консультация (без составления документации)	1 вызов 1 работника	134,00
31	Монтаж кабеля 2-х, 4-х жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	1 м	54,00
32	Затягивание проводов в электротех. плинтус	1 м	95,00
33	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава	1 м	28,00
34	Монтаж провода в защитной оболочке или кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах	1 м	108,00
35	Монтаж провода групповых осветительных сетей в пустотах плит перекрытий	1 м	54,00
36	Монтаж электротехнического плинтуса	1 шт	41,00
37	Замена магнитных пускателей	1 шт	878,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2019 год, руб.
1	2	3	4
38	Замена промежуточного реле	1 реле	78,50
39	Замена реле тока	1 реле	68,00
40	Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии)	1 счетчик	77,00
41	Замена предохранителей	1 шт	344,00
42	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств	1 шт	243,00
43	Замена электромагнитных контакторов	1 шт	262,00
44	Демонтаж электропроводки	1 м	
	<i>Скрытая проводка</i>		7,90
	<i>Шнур на роликах</i>		7,90
	<i>проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм²</i>		43,00
	<i>проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 70 мм²</i>		48,00
	<i>проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 150 мм²</i>		56,00
45	Демонтаж труб и проводов из труб		
	<i>6мм</i>	1 м	54,00
	<i>16мм</i>	1 м	67,00
46	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	1 шт	366,00
47	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	1 шт	1 464,00
48	Присоединение к зажимам жил/проводов или кабелей	1 шт	
	<i>2,5мм</i>		34,00
	<i>6мм</i>		41,00
49	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов	1 жил	106,00
50	Ремонт рубильников	1 шт	851,00
51	Снятие показания эл/счетчиков общедомовых потребителей	1 показание	183,00
52	Измерение сопротивление изоляции сетей	1 линия	120,00
53	Подключение эл.счетчика 1ого-фазного	1 шт	201,00
54	Демонтаж электросчетчика	1 шт	201,00
55	Выполнение работ по отключению и подключению электроэнергии у абонентов предприятия (определение точки подключения с выходом на место, отключение абонента, подключение абонента, составление актов)		
	первичное отключение и подключение электроэнергии у абонентов (смета № РС-1653)		1534,54
	повторное отключение и подключение электроэнергии у абонентов (смета № РС-1654)		2991,00
56	Установка дин. реек под установку счетчиков		68,00
57	Замена однофазного электросчетчика (демонтаж старого счетчика, установка нового счетчика, подключение, вызов работника, выдача всей документации)		674,00
3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен отдельными местами	1 м ²	488,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2019 год, руб.
1	2	3	4
2	Перетирка штукатурки стен	1 м2	67,00
3	Ремонт штукатурки потолка более 30%	1 м2	697,00
4	Перетирка штукатурки потолка	1 м2	67,00
5	Высококачественная клеевая окраска потолка	1 м2	82,00
6	Смена обоев	1 м2	133,00
7	Улучшенная масляная окраска плинтусов	1 м2	92,00
8	Улучшенная масляная окраска окон	1 м2	174,00
9	Улучшенная масляная окраска радиаторов и ребристых труб отопления	1 м2	112,00
10	Улучшенная масляная окраска дверных блоков	1 м2	113,00
11	Покрытие паркетных полов лаком	1 м2	61,00
12	Заделка штроб цементным раствором	1 м2	549,00
13	Ремонт штукатурки дверных откосов	1 м2	921,00
14	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземлюсионными составами	1 м2	83,00
15	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб	1 м2	137,00
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	1 м2	115,00
17	Ремонт облицовки из керамических глазурных плиток	1 шт.	51,00
18	Смена керамической плитки в полах	1 шт.	17,00
19	Выведение пятен медным купоросом	1 м2	9,00
20	Смена линолеума	1 м2	84,00
21	Установка дверных полотен	1 полотно	290,00
22	Укрепление дверных полотен	1 коробка	279,00
23	Устройство потолочного плинтуса	1 м.п.	22,50
24	Укрепление оконных и дверных коробок	1 коробка	51,00
25	Ремонт порогов	1 место	178,00
26	Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков	1 брусок	483,00
27	Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков	1 брусок	634,00
28	Ремонт дверных коробок	1 коробка	1 558,00
29	Демонтаж дверных коробок	1 коробка	578,00
30	Ремонт форточек	1 форточка	220,00
31	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	1 створка	541,00
32	Устройство форточек в оконных переплетах	1 шт.	1119,00
33	Ремонт оконных переплетов	1 створка	903,00
34	Ремонт оконных коробок и колод	1 коробка	1215,00
35	Смена дверных и оконных приборов	100 приборов	
35.1.	Смена дверных приборов: в том числе		

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2019 год, руб.
1	2	3	4
35.1.1.	<i>петли</i>	1 шт.	239,00
35.1.2.	<i>шпингалеты</i>	1 шт.	355,00
35.1.3.	<i>ручки-скобы</i>	1 шт.	79,00
35.1.4.	<i>ручки-кнопки</i>	1 шт.	39,00
35.1.5.	<i>замки врезные</i>	1 шт.	178,00
35.1.6.	<i>замки накладные</i>	1 шт.	256,00
35.1.7.	<i>пружины</i>	1 шт.	139,00
35.1.8.	<i>задвижки</i>	1 шт.	79,00
35.1.9.	<i>щеколды</i>	1 шт.	138,00
35.2.	Смена оконных приборов:		
35.2.1.	<i>петли</i>	1 шт.	236,00
35.2.2.	<i>ручки</i>	1 шт.	60,00
35.2.3.	<i>остановы</i>	1 шт.	39,00
35.2.3.	<i>фрамужные приборы</i>	1 шт.	256,00
35.2.4.	<i>петли форточные</i>	1 шт.	99,00
35.2.5.	<i>заветки форточные</i>	1 шт.	79,00
35.2.6.	<i>задвижки</i>	1 шт.	94,00
36	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	1 м2	255,00
37	Разборка покрытий пола	1 м2	98,00
37.1.	<i>из линолеума</i>	1 м2	36,00
37.1.	<i>из керамических плиток</i>	1 м2	221,00
37.1.	<i>цементных</i>	1 м2	350,00
38	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	1 м2	300,00
39	Острожка и циклевка полов бывших в эксплуатации	1 м2	88,00
40	Ремонт покрытий из штучного паркета	1 кв.м.	423,00
41	Смена вентиляционных решеток	1 шт.	84,00
42	Устройство каркаса перегородок из досок	1 м2	83,00
4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ			
1	Уборка дворовой территории, вручную		
	<i>летний период</i>	1 э/м ²	7,00
	<i>зимний период</i>	1 э/м ²	22,00
2	Погрузка мусора, вручную	1 т. груза	824,00
3	Вывоз киосков и металлических гаражей, сопровождение	1 гараж	5065,00
4	Уборка лестничных клеток		
	<i>5 этажей</i>	1 м ²	56,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2019 год, руб.
1	2	3	4
	9 этажей	1 м ²	40,00
	Свыше 9 этажей	1 м ²	31,50
5	Выгруз мусора		
	5этажей	1 м ²	67,50
	9 этажей	1 м ²	46,00
	Свыше 10 этажей до 14 этажей	1 м ²	38,00
	Свыше 15 этажей	1 м ²	38,00
6	Уборка служебных помещений	1 м ²	56,00
7	Очистка и снятие мелких объявлений	1 дворник, на 1 объявление, уборка за 12 мин	39,50
8	Копирование документов на копировальном аппарате	1 чел за 5 мин 1лист А4 с двух сторон	16,30
9	Выдача заключений по качеству выполнения работ и предоставления услуг о причинах возникновения и возможных виновниках ущерба		
	Осмотр и составление акта технического обследования помещений	1чел*2 часа	982,00
	Составление дефектной ведомости	1чел*2 часа	982,00
	Составление сметной документации	1чел*4 часа	1 960,00
			3 923,00
10	Согласование проекта на производство работ		
	Ознакомление с предоставленной документацией, необходимой для подписания акта; работа с проектом; Выезд на квартиру; Обследование квартиры; Регистрация в журнале учета; Подписание документов у руководителя.	1 пакет документов	819,00
11	Согласование рабочего проекта по перепланировке и переоборудованию		
	Работа с нормативной документацией; Определение серии дома; Работы по СНиП; Регистрация в журнале учета; Подпись у руководителя	1 пакет документов	590,00
11(а)	Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и отопления (на 1 прибор)		279,00
12	Составление сметной документации (составление сметной документации, актов и дефектных ведомостей)		3921,00
13	Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и проверка правильности выполнения данных изменений, выдача документации на счетчики при установке водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (1 водомер-счетчик)		338,00
14	Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и проверка правильности выполнения данных изменений, выдача документации на счетчики при установке водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (2 водомера-счетчика)		539,00
15	Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и проверка правильности выполнения данных изменений, выдача документации на счетчики при установке водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (4 водомера-счетчика)		944,00
16	Проверка правильности исполнения внесенных изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения, выдача документации на счетчики при замене водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (1 водомер-счетчик)		270,00
17	Проверка правильности исполнения внесенных изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения, выдача документации на счетчики при замене водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (2 водомера-счетчика)		405,00
18	Проверка правильности исполнения внесенных изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения, выдача документации на счетчики при замене водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (4 водомера-счетчика)		671,00
19	Юридическая консультация	1 консультация	485,00
20	Вызов работника (осмотр места работ, консультация, без составления документации)	1 вызов 1 работника	135,00
21	Выполнение расчетов с вызовом на место		
	Приемка и получение документации; Выезд на месторасположения объекта, осмотр объекта; оборудования, подготовка документации ; Выполнение расчетов, оформление документации.	1 расчет с вызовом на место	485,00
22	Выполнение работ по выдаче технических условий на нежилые помещения всех форм собственности	1 пакет документов	1310,00
23	Выполнение работ по выдаче актов раздела границ ответственности на нежилые помещения	1 пакет документов	1310,00
24	Выдача дубликата документа	1 лист	67,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2019 год, руб.
1	2	3	4
25	Расчёт стоимости комплексной приёмки в эксплуатацию 1 электросчётчика после проведения капитального ремонта	1 электросчётчик	102,00
26	Расчёт стоимости комплексной приёмки в эксплуатацию 1 водомера-счётчика после проведения капитального ремонта	1 счётчик	204,00
27	Расчёт стоимости комплексной приёмки в эксплуатацию 2 водомера-счётчика после проведения капитального ремонта	2 счётчика	218,00
28	Расчёт стоимости комплексной приёмки в эксплуатацию 4 водомера-счётчика после проведения капитального ремонта	4 счётчика	248,00

Примечание:

1. Проект заказывается в проектной организации, в связи с этим льготы для льготных категорий граждан, предусмотренных "Положением..." (см. "Положение о предоставлении платных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства" п.2, п.п.2.6.) на данную услугу не распространяется.

Начальник ПЭО

Т.Н. Стряпчева

Согласовано:

Директор технический

А.В. Попов