



Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "УК № 2 ЖКХ"

А.Ю. Стряпчев

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на платные услуги, оказываемые населению по содержанию и обслуживанию жилого фонда на 2020 год
(действует с 01.01.2020г.)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма на 2020 год, руб. |
|----------------------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. САНТЕХНИКА | | | |
| 1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов системы отопления, холодного и горячего водоснабжения | | |
| 1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов (снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопровода с предварительной отрезкой труб и <u>нарезкой резьбы вручную</u> , установка крепления.): | | |
| | диаметр труб до 25мм | 1 участок трубопровода длинной до 1 м | 610,00 |
| | диаметр труб 26-50 мм | | 675,00 |
| | диаметр труб 51-75 мм | | 745,00 |
| | диаметр труб 76-80 мм | | 795,00 |
| | диаметр труб 81-90 мм | | 810,00 |
| | диаметр труб 91-100 мм | | 850,00 |
| | диаметр труб 101-125 мм | | 905,00 |
| | диаметр труб 126-150 мм | | 995,00 |
| | Примечание: на смену каждого следующего метра применять к=1,2 | | |
| 1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов на сварке (снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода . Отрезка нового участка трубопровода, установка трубопровода на место с постановкой средств крепления.): | | |
| | диаметр труб от 15-40 мм | 1 участок трубопровода длинной до 1 м | 595,00 |
| | диаметр труб 50-75 мм | | 605,00 |
| | диаметр труб 76-80 мм | | 675,00 |
| | диаметр труб 81-100 мм | | 810,00 |
| | Примечание: на смену каждого следующего метра применять к=1,2 | | |
| 2 | Смена сгонов у трубопроводов (разъединение сгона со снятием его на месте, комплектование нового сгона, соединение нового сгона) | | |
| | диаметром 20 мм | 1 сгон | 270,00 |
| | диаметром 32 мм | | 340,00 |
| | диаметром 50 мм | | 675,00 |
| 3 | Смена отопительных приборов (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, снятие радиаторного блока, установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу. Вес радиаторного блока в кг.) | | |
| | массой до 80 кг | 1 блок | 2 160,00 |
| | снятие радиаторов | 1 секция | 405,00 |
| | добавление или снятие секции | 1 секция | 340,00 |
| 4 | Перегруппировка секций старого радиатора (Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, очистка ниппелей.) | | |
| | | 1 секция | 200,00 |
| 5 | Переборка секций радиаторного блока (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение радиаторного блока к трубопроводу.) | | |
| | | 1 секция | 200,00 |
| 6 | Добавление секций к радиаторному блоку (Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки от старой прокладки, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение секции к радиаторному блоку.) | | |
| | | 1 секция | 200,00 |
| 7 | Промывка трубопроводов системы отопления (Присоединение шланга к трубопроводу, промывка системы под давлением, отсоединение шланга от трубопровода.) | | |
| | | 1 м трубопровода | 2,80 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма на 2020 год, руб. |
|-------|--|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Испытание трубопроводов системы отопления: | 1 м трубопровода | 20,20 |
| 8.1. | <i>Первое рабочее испытание отдельных частей системы (наружный осмотр трубопровода, Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления)</i> | 1 м трубопровода | 8,05 |
| 8.2. | <i>Рабочая проверка системы в целом (Осмотр трубопровода, с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов).</i> | 1 м трубопровода | 8,05 |
| 8.3. | <i>Окончательная проверка при сдаче системы (Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.)</i> | 1 м трубопровода | 2,70 |
| 8.4. | <i>Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.</i> | шт. | 1,40 |
| 9 | Установка кранов для спуска воздуха из системы отопления (Вырезка участка трубопровода, заготовка сгона с нарезкой резьбы, установка крана, сборка сгона) | | |
| | <i>диаметр крана 15-20 мм</i> | 1 кран | 300,00 |
| | <i>диаметр крана 21-25 мм</i> | 1 кран | 350,00 |
| 11 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб: | | |
| | <i>диаметр канализационного выпуска 50 мм</i> | 1,0 м т/провода | 550,00 |
| | <i>диаметр канализационного выпуска 76-100 мм</i> | 1,0 м т/провода | 680,00 |
| | <i>смена участка трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб от 50 до 100 мм</i> | 1,0 м т/провода | 750,00 |
| 12 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения (Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера, насадка и приварка фланцев к штуцеру, установка арматуры муфтовой, пуск системы.) | | |
| | <i>диаметром 15-32 мм</i> | 1 врезка | 1 500,00 |
| | <i>диаметром 50 мм</i> | 1 врезка | 2 180,00 |
| | <i>диаметром 80-100 мм</i> | 1 врезка | 2 700,00 |
| | <i>диаметром 125-150 мм</i> | 1 врезка | 3 400,00 |
| 13 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 340,00 |
| 14 | Смена санитарно-технических приборов (отсоединение приборов от тр/проводов, установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов) | | |
| 14.1 | Смена унитаза (без вытита и замены раструба) | 1 прибор | 1350,00 |
| | <i>Заливка пола, изготовление основания</i> | 1 прибор | 675,00 |
| 14.2. | Расчеканка раструба К1 чугунного | | |
| | <i>диаметр до 70 мм</i> | | 810,00 |
| | <i>диаметр до 110 мм</i> | | 1 080,00 |
| 14.3 | Смена умывальника | 1 прибор | 675,00 |
| 14.4 | Смена раковины | 1 прибор | 475,00 |
| 14.5 | Смена мойки | | |
| | <i>а) на одно отделение</i> | 1 прибор | 745,00 |
| | <i>б) на два отделения</i> | 1 прибор | 860,00 |
| 14.6 | Смена ванн | | |
| | <i>а) чугунных</i> | 1 прибор | 3 370,00 |
| | <i>б) стальных</i> | 1 прибор | 2 700,00 |
| 14.7 | Смена сидений к унитазам | 1 прибор | 200,00 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма на 2020 год, руб. |
|-------|--|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14.7 | Смена резиновых манжетов к унитадам | 1 прибор | 200,00 |
| 14.9 | Смена смывных бачков с регулировкой арматуры | 1 прибор | 680,00 |
| 14.10 | Регулировка смывного бачка | 1 бачок | 150,00 |
| 15 | Смена кранов двойной регулировки (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану) | | |
| | диаметр прохода 15 мм | 1 кран | 340,00 |
| | диаметр прохода 19 мм | 1 кран | 365,00 |
| | диаметр прохода 32 мм | 1 кран | 410,00 |
| 16 | Смена арматуры (снятие арматуры с отсоединением от трубопровода, подготовка арматуры к установке, установка арматуры на место с подгонкой и закреплением) | | |
| 16.1 | Смена арматуры в сливном бачке | 1 бачок | 410,00 |
| 16.2 | Смена смесителей: | | |
| | на раковине на стене | 1 смеситель | 620,00 |
| | на шлангах и на унитазах | 1 смеситель | 550,00 |
| 16.3 | Смена вентиля и клапанов: | | |
| | а) вентиля и клапанов до 20 мм | 1 шт. | 270,00 |
| | б) вентиля и клапанов до 32 мм | 1 шт. | 335,00 |
| | в) вентиля и клапанов до 50 мм | 1 шт. | 405,00 |
| 16.3 | Смена водоразборных и туалетных кранов | 1 шт. | 270,00 |
| 17 | Смена пробковых кранов (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану, сборка сгона.) | | |
| | диаметр крана 15; 25 мм | 1 кран | 200,00 |
| | диаметр крана 32-50 мм | 1 кран | 270,00 |
| 18 | Смена вентиля | 1 вентиль | 270,00 |
| 19 | Замена шарового крана к смывному бачку | 1 кран | 270,00 |
| 20 | Смена кронштейнов под санитарными приборами | 1 кронштейн | 150,00 |
| 21 | Демонтаж санитарно-технических приборов (снятие приборов с отсоединением от креплений и трубопроводов, снятие кронштейнов) | | |
| 21.1 | Демонтаж моек | 1 прибор | 300,00 |
| 21.2 | Демонтаж ванн | 1 прибор | 1350,00 |
| 22 | Водопровод и канализация - внутренние устройства (установка сан. приборов со сверлением отверстий, установка и заделка кронштейнов, присоединение приборов к трубопроводам...) | | |
| 22.1 | Установка дешевых кабин со сборкой | 1 компл. | 4780,00 - 8 595,00 |
| 22.2 | Установка ванн купальных прямых | | |
| | чугунная | 1 компл. | 1080,00 |
| | стальная | 1 компл. | 810,00 |
| | пластиковая | 1 компл. | 675,00 |
| 22.3 | Установка умывальников одиночных | | |
| | с подводкой холодной и горячей воды | 1 умывальник | 675,00 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма на 2020 год, руб. |
|-------|--|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22.4 | Установка полотенцесушителей | | |
| | <i>из латунных хромированных</i> | 1 единица | 1 754,00 |
| 22.5 | Установка шланга на смесителе | 1 смеситель | 200,00 |
| 22.6 | Установка унитаза | | |
| | <i>с бачком</i> | 1 унитаз | 675,00 |
| 22.7 | Установка моек и раковин и замена | | |
| | <i>установка умывальника с тумбой</i> | 1 прибор | 945,00 |
| | <i>установка умывальника с пьедесталом</i> | 1 прибор | 675,00 |
| | <i>установка умывальника на кронштейне</i> | 1 прибор | 675,00 |
| 23 | Временная заделка свищей и трещин | | |
| | <i>диаметр трубопровода от 50 до 75 мм</i> | | 200,00 |
| | <i>замена кран-буксы</i> | 1 шт. | 140,00 |
| | <i>смена сифона</i> | 1 прибор | 200,00 |
| 24 | Установка, вновь, радиаторов и конвекторов с установкой кронштейнов и пробивкой | | |
| | <i>а) радиаторы</i> | | |
| | <i>чугунные</i> | 1 радиатор | 2 025,00 |
| | <i>стальные</i> | 1 радиатор | 1 900,00 |
| | <i>б) конвекторы</i> | 1 конвектор | 2 295,00 |
| 25 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для труб вручную (шлямбуром) диаметром до 50 мм. | 1 отверстие | 475,00 |
| 26 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором (толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм.) | 1 отверстие | 15,00 |
| | <i>на каждые 0,5 кирпича в толщине стен с диаметром отверстия до 20 мм добавлять</i> | 1 отверстие | 6,70 |
| | <i>на каждые 10 мм увеличения диаметра свыше 20 мм добавлять</i> | 1 отверстие | 13,50 |
| 27 | Установка 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 1-ой пары счетчиков без сварочных работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, без материалов) | 1 пара счетчика (хол.и гор.воды) | 3 000,00 |
| 28 | Установка 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 1-ой пары счетчиков без сварочных работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, со всеми материалами: приборы учета, краны, фильтры) | 1 пара счетчика (хол.и гор.воды) | 4 500,00 |
| 29 | Установка 2-х пар водомеров-счетчиков на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 2-х пар счетчиков без сварочный работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, без материалов) | 1 пара счетчика (хол.и гор.воды) | 3 700,00 |
| 30 | Установка 2-х пар водомеров-счетчиков на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 2-х пар счетчиков без сварочный работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, со всеми материалами: приборы учета, краны, фильтры) | 1 пара счетчика (хол.и гор.воды) | 6 000,00 |
| 31 | Штроба перфоратором (глубина до 70 мм.) | | |
| | <i>кирпичная стена</i> | 1 п.м. | 473,00 |
| | <i>бетонная стена</i> | | 810,00 |
| 32 | Отключение/включение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час | | |
| | <i>15-25-32мм с фильтром</i> | 1стояк(хол.или гор.воды, отопления),1 вентиль | 190,00 |
| 33 | Отключение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час для сторонних организаций | | |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма на 2020 год, руб. |
|-------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <i>15-25-32мм с фильтром</i> | 1 стояк(холод. или гор. воды, отопления), 1 вентиль | 670,00 |
| 34 | Проверка правильности установки счётчика на холодную и горячую воду, установленную к/с самостоятельно, с составлением акта ввода в эксплуатацию счётчиков воды, с выездом специалиста на место | | |
| | | 1 счётчик | 350,00 |
| | | 2 счётчика | 550,00 |
| | | 4 счётчика | 900,00 |
| 35 | Замена 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника (с выдачей всей документации, без материалов) | | |
| | <i>15-25-32мм с фильтром</i> | 2 счетчика, вентиля, фильтра | 1500,00 |
| 36 | Замена 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника (с выдачей всей документации, со всеми материалами) | | |
| | <i>15-25-32мм с фильтром</i> | 2 счетчика, вентиля, фильтра | 3000,00 |
| 37 | Замена 1-го водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника с выдачей всей документации, без материалов) | | |
| | <i>15-25-32мм с фильтром</i> | 1 счетчик, вентиль, фильтр | 850,00 |
| 38 | Замена 1-го водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника с выдачей всей документации, со всеми материалами) | | |
| | <i>15-25-32мм с фильтром</i> | 1 счетчик, вентиль, фильтр | 1500,00 |
| 39 | Техническое содержание и обслуживание инженерных систем (санитарно-технических систем и оборудования) общественных зданий. | | 2,70 |
| | <i>сварочные работы</i> | 1м ² общей площади здания | 1,35 |
| | <i>сантехнические работы</i> | 1м ² общей площади здания | 1,35 |
| 40 | Аварийные сантехнические и сварочные работы в общественных зданиях и офисах | | |
| | <i>сварочные работы</i> | 1м ² общей площади здания | 1,35 |
| | <i>сантехнические работы и вождение автомобиля</i> | 1м ² общей площади здания | 1,35 |
| 41 | Смена санитарно-технических приборов | | |
| 41.1 | Смена выпусков (сифонов) к умывальникам и мойкам | 1 прибор | 110,00 |
| 41.2 | Смена гибкой подводки к унитазу (мойке) | 1 прибор | 150,00 |
| 40.3 | Замена шланга смесителей с душевой сеткой | 1 прибор | 150,00 |
| 40.4 | Замена шарового крана смывного бачка | 1 кран | 220,00 |
| 41 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места | | |
| 41.1 | Смена прокладок. (Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка головки крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.) | 1 кран | 150,00 |
| 41.2 | Набивка сальников. (Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.) | 1 кран | 70,00 |
| 42 | Замена прокладок на полотенцесушителе | 2 прокладки | 700,00 |
| 43 | Смена резиновой прокладки в водомере-счетчике холодной/горячей воды | 1 прокладка | 150,00 |
| 44 | Снятие арматуры (Отсоединение арматуры от трубопроводов (Снятие водомеров диаметром до 50 мм) | 1 шт. арматуры | 200,00 |
| 45 | Подключение стиральной или посудомоечной машины (в зависимости от трудозатрат) | | 680,00-2050,00 |
| 46 | Выполнение работ, не вошедших в перечень, повременно | 1 час / 1 чел. | 400,00 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма на 2020 год, руб. |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47 | Блакировка канализационного отвода с целью ограничения отведения | | 2990,00 |
| 2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЯ | | | |
| 1 | Замена неисправных участков электротехнической сети | | |
| | 2*1,5; 2*2,5 | 1 м провода | 70,00 |
| | 3*1,5; 3*2,5 | | 80,00 |
| 2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | 1 прибор | 150,00 |
| 3 | Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов) | 1 электроплита | 700,00 |
| 4 | Замена светильника | | |
| | <i>а) для ламп накаливания</i> | 1 светильник | 270,00 |
| | <i>б) для люминесцентных ламп</i> | | 335,00 |
| 5 | Ремонт щитов | 1 щиток | 950,00 |
| 6 | Замена деталей крепления | | |
| | <i>крюки и шпильки</i> | 1 крепление | 150,00 |
| | <i>кронштейны</i> | | 210,00 |
| 7 | Замена настенного или потолочного патрона | 1 шт | 140,00 |
| 8 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 1 м | 270,00 |
| 9 | Прокладка провода 2*2,5; 4 в готовых каналах стен и перекрытий | 1 м | 70,00 |
| 10 | Установка распаячной коробки с подключением | 1 шт | 350,00 |
| 11 | Смена 2-х клавишного неутпл. типа переключателя при открытой проводке | 1 шт | 250,00 |
| 12 | Смена 2-х клавишного утол. типа переключателя при скрытой проводке | 1 шт | 250,00 |
| 13 | Установка штепсельного неутепленного типа розетки при открытой проводке | 1 шт | 135,00 |
| 14 | Установка штепсельного утепленного типа розетки при скрытой проводке | 1 шт | 250,00 |
| 15 | Установка блока с тремя выключателями | 1 шт | 400,00 |
| 16 | Установка светильника с подвеской на крюк (1 лампа) | 1 шт | 500,00 |
| 17 | Установка светильника потолочного или настенного "бра" | 1 шт | 400,00 |
| 18 | Смена люминесцентных ламп | 1 шт | 50,00 |
| 19 | Установка светильника с люминесцентными лампами до 2-х штук на штырях | 1 шт | 405,00 |
| 20 | Установка люстры с числом ламп до 5 штук | 1 шт | 500,00 |
| 21 | Установка светильника с люминесцентными лампами до 2-х штук на кронштейнах | 1 шт | 500,00 |
| 22 | Установка щитка (основания) для электросчетчика на стене | 1 шт | 1230,00 |
| 23 | Установка однофазного электросчетчика на готовом основании (<i>установка, подключение, вызов работника, с выдачей всей документации</i>) | 1 шт | 600,00 |
| 24 | Установка розетки штепсельной 3-х полюсной (евро) | 1 шт | 350,00 |
| 25 | Установка светильника в подвесных потолках с количеством ламп до 6 штук | 1 шт | 480,00 |
| 26 | Установка электрического звонка | 1 компл | 270,00 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма на 2020 год, руб. |
|-------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Ревизия и подключение электроустановочных изделий на месте (автоматы) | 1 шт | 150,00 |
| 28 | Смена ламп накаливания в патроне | 1 шт | 20,00 |
| 29 | Установка трехфазного электросчетчика на готовом основании (установка, подключение, вызов работника, с выдачей всей документации) | 1 шт | 900,00 |
| 30 | Вызов работника для консультации. Осмотр места работ, обнаружение неисправности, консультация (без составления документации) | 1 вызов 1 работника | 150,00 |
| 31 | Монтаж кабеля 2-х, 4-х жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² | 1 м | 55,00 |
| 32 | Затягивание проводов в электротех. плинтус | 1 м | 95,00 |
| 33 | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава | 1 м | 30,00 |
| 34 | Монтаж провода в защитной оболочке или кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах | 1 м | 110,00 |
| 35 | Монтаж провода групповых осветительных сетей в пустотах плит перекрытий | 1 м | 55,00 |
| 36 | Монтаж электротехнического плинтуса | 1 шт | 40,00 |
| 37 | Замена магнитных пускателей | 1 шт | 880,00 |
| 38 | Замена промежуточного реле | 1 реле | 80,00 |
| 39 | Замена реле тока | 1 реле | 70,00 |
| 40 | Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии) | 1 счетчик | 80,00 |
| 41 | Замена предохранителей | 1 шт | 350,00 |
| 42 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 1 шт | 250,00 |
| 43 | Замена электромагнитных контакторов | 1 шт | 260,00 |
| 44 | Демонтаж электропроводки | | |
| | <i>Скрытая проводка</i> | | 20,00 |
| | <i>Шнур на роликах</i> | | 20,00 |
| | <i>проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм²</i> | 1 м | 45,00 |
| | <i>проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 70 мм²</i> | | 50,00 |
| | <i>проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 150 мм²</i> | | 60,00 |
| 45 | Демонтаж труб и проводов из труб | | |
| | <i>бмм</i> | 1 м | 55,00 |
| | <i>1бмм</i> | 1 м | 70,00 |
| 46 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 1 шт | 370,00 |
| 47 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1 шт | 1 470,00 |
| 48 | Присоединение к зажимам жил/проводов или кабелей | | |
| | <i>2,5мм</i> | 1 шт | 35,00 |
| | <i>бмм</i> | | 45,00 |
| 49 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов | 1 жил | 110,00 |
| 50 | Ремонт рубильников | 1 шт | 850,00 |
| 51 | Снятие показания эл/счетчиков общедомовых потребителей | 1 показание | 190,00 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма на 2020 год, руб. |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 52 | Измерение сопротивление изоляции сетей | 1 линия | 120,00 |
| 53 | Подключение эл.счетчика 1ого-фазного | 1 шт | 200,00 |
| 54 | Демонтаж электросчетчика | 1 шт | 200,00 |
| 55 | Выполнение работ по отключению и подключению электроэнергии у абонентов предприятия (определение точки подключения с выходом на место, отключение абонента, подключение абонента, составление актов) | | |
| | первичное отключение и подключение электроэнергии у абанентов (смета № РС-1653) | | 1534,00 |
| | повторное отключение и подключение электроэнергии у абанентов (смета № РС-1654) | | 2991,00 |
| 56 | Установка дин. реек под установку счетчиков | | 100,00 |
| 57 | Замена однофазного электросчетчика <i>(демонтаж старого счетчика, установка нового счетчика, подключение, вызов работника, выдача всей документации)</i> | | 700,00 |
| 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен отдельными местами | 1 м2 | 488,00 |
| 2 | Перетирка штукатурки стен | 1 м2 | 67,00 |
| 3 | Ремонт штукатурки потолка более 30% | 1 м2 | 697,00 |
| 4 | Перетирка штукатурки потолка | 1 м2 | 67,00 |
| 5 | Высококачественная клеевая окраска потолка | 1 м2 | 82,00 |
| 6 | Смена обоев | 1 м2 | 133,00 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска плинтусов | 1 м2 | 92,00 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска окон | 1 м2 | 174,00 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска радиаторов и ребристых труб отпления | 1 м2 | 112,00 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков | 1 м2 | 113,00 |
| 11 | Покрытие паркетных полов лаком | 1 м2 | 61,00 |
| 12 | Заделка штроб цементным раствором | 1 м2 | 549,00 |
| 13 | Ремонт штукатурки дверных откосов | 1 м2 | 921,00 |
| 14 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземельсионными составами | 1 м2 | 83,00 |
| 15 | Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб | 1 м2 | 137,00 |
| 16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен | 1 м2 | 115,00 |
| 17 | Ремонт облицовки из керамических глазурных плиток | 1 шт. | 51,00 |
| 18 | Смена керамической плитки в полах | 1 шт. | 17,00 |
| 19 | Выведение пятен медным купоросом | 1 м2 | 9,00 |
| 20 | Смена линолеума | 1 м2 | 84,00 |
| 21 | Установка дверных полотен | 1 полотно | 290,00 |
| 22 | Укрепление дверных полотен | 1 коробка | 279,00 |
| 23 | Устройство потолочного плинтуса | 1 м.п. | 22,50 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма на 2020 год, руб. |
|---------|--|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Укрепление оконных и дверных коробок | 1 коробка | 51,00 |
| 25 | Ремонт порогов | 1 место | 178,00 |
| 26 | Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусок | 1 брусок | 483,00 |
| 27 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусок | 1 брусок | 634,00 |
| 28 | Ремонт дверных коробок | 1 коробка | 1 558,00 |
| 29 | Демонтаж дверных коробок | 1 коробка | 578,00 |
| 30 | Ремонт форточек | 1 форточка | 220,00 |
| 31 | Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки | 1 створка | 541,00 |
| 32 | Устройство форточек в оконных переплетах | 1 шт. | 1119,00 |
| 33 | Ремонт оконных переплетов | 1 створка | 903,00 |
| 34 | Ремонт оконных коробок и колод | 1 коробка | 1215,00 |
| 35 | Смена дверных и оконных приборов | 100 приборов | |
| 35.1. | Смена дверных приборов: в том числе | | |
| 35.1.1. | <i>петли</i> | 1 шт. | 239,00 |
| 35.1.2. | <i>шпингалеты</i> | 1 шт. | 355,00 |
| 35.1.3. | <i>ручки-скобы</i> | 1 шт. | 79,00 |
| 35.1.4. | <i>ручки-кнопки</i> | 1 шт. | 39,00 |
| 35.1.5. | <i>замки врезные</i> | 1 шт. | 178,00 |
| 35.1.6. | <i>замки накладные</i> | 1 шт. | 256,00 |
| 35.1.7. | <i>пружины</i> | 1 шт. | 139,00 |
| 35.1.8. | <i>задвижки</i> | 1 шт. | 79,00 |
| 35.1.9. | <i>щеколды</i> | 1 шт. | 138,00 |
| 35.2. | Смена оконных приборов: | | |
| 35.2.1. | <i>петли</i> | 1 шт. | 236,00 |
| 35.2.2. | <i>ручки</i> | 1 шт. | 60,00 |
| 35.2.3. | <i>остановы</i> | 1 шт. | 39,00 |
| 35.2.3. | <i>фрамужные приборы</i> | 1 шт. | 256,00 |
| 35.2.4. | <i>петли форточные</i> | 1 шт. | 99,00 |
| 35.2.5. | <i>заветки форточные</i> | 1 шт. | 79,00 |
| 35.2.6. | <i>задвижки</i> | 1 шт. | 94,00 |
| 36 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах | 1 м2 | 255,00 |
| 37 | Разборка покрытий пола | 1 м2 | 98,00 |
| 37.1. | <i>из линолеума</i> | 1 м2 | 36,00 |
| 37.1. | <i>из керамических плиток</i> | 1 м2 | 221,00 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма на 2020 год, руб. |
|-------------------------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37.1. | <i>цементных</i> | 1 м2 | 350,00 |
| 38 | Смена и перестилка дощатых покрытий полов | 1 м2 | 300,00 |
| 39 | Острожка и циклевка полов бывших в эксплуатации | 1 м2 | 88,00 |
| 40 | Ремонт покрытий из штучного паркета | 1 кв.м. | 423,00 |
| 41 | Смена вентиляционных решеток | 1 шт. | 84,00 |
| 42 | Устройство каркаса перегородок из досок | 1 м2 | 83,00 |
| 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 1 | Уборка дворовой территории, вручную | | |
| | <i>летний период</i> | 1 э/м ² | 7,00 |
| | <i>зимний период</i> | 1 э/м ² | 22,00 |
| 2 | Погрузка мусора, вручную | 1 т. груза | 824,00 |
| 3 | Вывоз киосков и металлических гаражей, сопровождение | 1 гараж | 5065,00 |
| 4 | Уборка лестничных клеток | | |
| | <i>5 этажей</i> | 1 м ² | 56,00 |
| | <i>9 этажей</i> | 1 м ² | 40,00 |
| | <i>Свыше 9 этажей</i> | 1 м ² | 31,50 |
| 5 | Выгруз мусора | | |
| | <i>5этажей</i> | 1 м ² | 67,50 |
| | <i>9 этажей</i> | 1 м ² | 46,00 |
| | <i>Свыше 10 этажей до 14 этажей</i> | 1 м ² | 38,00 |
| | <i>Свыше 15 этажей</i> | 1 м ² | 38,00 |
| 6 | Уборка служебных помещений | 1 м ² | 56,00 |
| 7 | Очистка и снятие мелких объявлений | 1 дворник, на 1 объявление, уборка за 12 мин | 39,50 |
| 8 | Копирование документов на копировальном аппарате | 1 чел за 5 мин 1лист А4 с двух сторон | 16,30 |
| 9 | Выдача заключений по качеству выполнения работ и предоставления услуг о причинах возникновения и возможных виновниках ущерба | | |
| | <i>Осмотр и составление акта технического обследования помещений</i> | 1чел*2 часа | 982,00 |
| | <i>Составление дефектной ведомости</i> | 1чел*2 часа | 982,00 |
| | <i>Составление сметной документации</i> | 1чел*4 часа | 1 960,00 |
| | | | 3 924,00 |
| 10 | Согласование проекта на производство работ | | |
| | <i>Ознакомление с предоставленной документацией, необходимой для подписания акта; работа с проектом; Выезд на квартиру; Обследование квартиры; Регистрация в журнале учета; Подписание документов у руководителя.</i> | 1 пакет документов | 820,00 |
| 11 | Согласование рабочего проекта по перепланировке и переоборудованию | | |
| | <i>Работа с нормативной документацией; Определение серии дома; Работы по СНиП; Регистрация в журнале учета; Подпись у руководителя</i> | 1 пакет документов | 590,00 |
| 12 | Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и отопления (на 1 прибор) | | 280,00 |
| 13 | Составление сметной документации (<i>составление сметной документации, актов и дефектных ведомостей</i>) | | 3920,00 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма на 2020 год, руб. |
|-------|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и проверка правильности выполнения данных изменений, выдача документации на счетчики при установке водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (1 водомер-счетчик) | | 340,00 |
| 15 | Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и проверка правильности выполнения данных изменений, выдача документации на счетчики при установке водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (2 водомера-счетчика) | | 540,00 |
| 16 | Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и проверка правильности выполнения данных изменений, выдача документации на счетчики при установке водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (4 водомера-счетчика) | | 945,00 |
| 17 | Проверка правильности исполнения внесенных изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения, выдача документации на счетчики при замене водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (1 водомер-счетчик) | | 270,00 |
| 18 | Проверка правильности исполнения внесенных изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения, выдача документации на счетчики при замене водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (2 водомера-счетчика) | | 405,00 |
| 19 | Проверка правильности исполнения внесенных изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения, выдача документации на счетчики при замене водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (4 водомера-счетчика) | | 671,00 |
| 20 | Юридическая консультация | 1 консультация | 485,00 |
| 21 | Вызов работника (осмотр места работ, консультация, без составления документации) | 1 вызов 1 работника | 150,00 |
| 22 | Выполнение расчетов с вызовом на место | | |
| | <i>Приемка и получение документации; Выезд на месторасположения объекта, осмотр объекта; оборудования, подготовка документации; Выполнение расчетов, оформление документации.</i> | 1 расчет с вызовом на место | 485,00 |
| 23 | Выполнение работ по выдаче технических условий на нежилые помещения всех форм собственности | 1 пакет документов | 1310,00 |
| 24 | Выполнение работ по выдаче актов раздела границ ответственности на нежилые помещения | 1 пакет документов | 1310,00 |
| 25 | Выдача дубликата документа | 1 лист | 67,00 |
| 26 | Расчёт стоимости комплексной приёмки в эксплуатацию 1 электросчётчика после проведения капитального ремонта | 1 электросчётчик | 105,00 |
| 27 | Расчёт стоимости комплексной приёмки в эксплуатацию 1 водомера-счётчика после проведения капитального ремонта | 1 счётчик | 210,00 |
| 28 | Расчёт стоимости комплексной приёмки в эксплуатацию 2 водомера-счётчика после проведения капитального ремонта | 2 счётчика | 220,00 |
| 29 | Расчёт стоимости комплексной приёмки в эксплуатацию 4 водомера-счётчика после проведения капитального ремонта | 4 счётчика | 250,00 |

Примечание:

1. Проект заказывается в проектной организации, в связи с этим льготы для льготных категорий граждан, предусмотренных "Положением..." (см. "Положение о предоставлении платных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства" п.2, п.п.2.6.) на данную услугу не распространяется.

Начальник ПЭО

Т.Н. Стряпчева

Согласовано:

Директор технический

А.В. Попов